



AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL

C.I.F.: P2406600C
Pz. General Gómez Núñez, s/n
24492 CUBILLOS DEL SIL

Teléfono: 987458023

AVISO

El **JUEVES 26 DE MARZO DE 2026, A LAS 12:00 HORAS**, en la **CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA II (Cubillos del Sil)** se procederá a la realización de la **VOLADURA DE LA PARTE DE LA CHIMENEA FASE 2** que quedó en pie de la anterior voladura.

En documento adjunto (anexo I), se pueden consultar, en el mapa, las **ÁREAS DE EXCLUSIÓN Y PERÍMETROS DE SEGURIDAD**, figurando, entre otra información: el corte de accesos, el área de exclusión, el perímetro de seguridad (radio = 400 m) y el corte de vías externas.

Además, en documento adjunto (anexo II), se puede consultar el **PROTOCOLO DEL DÍA DEL DISPARO Y CRONOGRAMA**.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cubillos del Sil (León), en la fecha indicada en la firma al margen.

EL ALCALDE,

Fdo.: Antonio Cuellas García.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN



Áreas de exclusión y perímetros de seguridad



Leyenda

	Corte de accesos
	Área de exclusión (radio = 200 m)
	Perímetro de seguridad Chimeneas (radio = 400 m)
	Cuerpos de seguridad
	Ambulancia y equipo de rescate
	Límite exterior de la Central
	Corte de vía de acceso externa (a confirmar con cuerpos de seguridad)

Secuencia de actividades día voladura



Hora	Tiempo	Actuación
8:00	-4:00'	Inicio del operativo de seguridad Vigilancia en zona de protección
8:00	-4:00'	Reunión de responsables de seguridad en el puesto de tiro Instalación centro de comunicaciones Repaso evacuación de vehículos Repaso inicio acordonamiento y función de accesos
8:15	-3:45'	Reunión equipos seguridad (evacuación) Ensayo señales acústicas Comprobación radiotransmisores
8:30	-3:30'	Inicio acordonamiento y colocación cintas Colocación de sismógrafos
10:30	-1:30'	Activación cámaras audiovisuales
11:00	-1:00'	Finalización evacuación perímetro seguridad
11:30	-0:30'	Repaso colocación fuerzas de seguridad
11:40	-0:20'	Situación en puesto de tiro de responsables de seguridad y disparo Situación de artilleros en puesto de tiro
11:45	-0:15'	Cierre de carreteras del perímetro de seguridad práctico
11:50	-0:10'	Verificación del sistema de disparo por parte de los artilleros
11:55	-0:05'	Inicio señalización acústica: un tono largo de sirena
11:59	-0:01'	Señalización acústica: tres tonos cortos de sirena
12:00	0:00'00''	Disparo
12:05	+0:05'	Inspección de la dirección facultativa del resultado de la demolición
12:10	+0:10'	Repliegue del cordón de seguridad sobre la zona de protección Inicio del desescombro
13:15	+1:15'	Finalización dispositivo seguridad
13:30	+1:30'	Apertura de los caminos / viales cortados / condicionados